

5 Minute Safety Meeting

for the foreign workers



Directions for Storing Operations ||

적재작업시 주의할 사항||

1. Materials stored shall be provided with all the necessary measures for ensuring safety such as fastening with ropes, wrapping with nets, etc to prevent their collapse or fall-down.

적재물이 붕괴 또는 낙하되지 않도록 로프를 묶거나 망을 치는 등 필요한 안전장치를 해야 한다.

2. Store collectively according to the types or the specifications of the materials to be loaded.

같은 종류 및 동일 규격끼리 적재한다.

3. When pulling down any stored materials, carry out in reverse order from their storing sequence.

적재물은 가능한 한 지주를 사용하거나 얹매어 두어야 한다.

4. When transferring any material stored in the middle or lower layer of a stacked pile, always carry out after bringing down those materials existing above it.

밑에 적재된 물건이나 중간 부분에 적재된 물건을 운반할 때는 반드시 위에 적재된 물건을 내린 다음에 운반한다.

5. Store materials with well established plan for easy bringing-in or -out by considering location, height, width, arrangement, quantity, etc.

반·출입이 쉽도록 장소, 높이, 폭, 길이, 배열, 수량 등을 계획적으로 적재한다.

6. Materials shall be stored according to the type, quantity, volume, weight, frequency of usage, etc for easy identification from stacked piles.

식별이 용이하도록 물건의 종류별 배분, 수량, 용량, 중량, 사용빈도 등으로 적재한다.

7. Store material without damaging its packing furnished to conserve the quality of the content in safe manner.

안전하고 품질이 보존되도록 꾸러놓은 포장이 흩어지지 않도록 적재한다.

8. Hazardous substances shall be kept in a place selected as being well ventilated, having no fire sources, less direct ray of sunlight and no rain-fall, etc.

위험물질 경우 통풍이 잘 되는 곳, 화기가 없는 곳, 직사광선이 적은 곳, 비가 내리지 않는 곳 등을 선택하여 보관한다. 