

5 Minute Safety Meeting for the foreign workers



Directions for Storing Operations |

적재작업시 주의할 사항 |

1. If the floor of the storing place is not flat, make it even to ensure safe operation by laying boards on it, and when piling any rolling sphere objects, make them stable by fixing with chocks.

적재장소의 바닥이 고르지 않으면 판자를 깔아 밀바닥을 안전하게 하여야 하며 둥근 유동성이 있는 물건을 쌓을 때는 고임목(삼각형)을 하여야 한다.

2. When stacking materials, the height shall be kept within the limit specified as safe, and it should be borne in mind that the safe limit of stacked height may differ depending on the hazardous properties such as types and weight of the materials, the supporting force of the floor, etc.

물건을 적재시 안전한 높이까지 쌓아야 하고, 안전한 높이는 물건의 종류 및 무게, 바닥이 받치는 힘 등의 위험에 따라 달라지는 것을 명심해야 한다.

3. Stored materials shall be made stable by supporting with pillars or by binding up with ropes.

적재물은 가능한 한 지주를 사용하거나 엮매어 두어야 한다.

4. When storing materials inside of a house, keep sufficient distance from its ceiling and do not store materials close to light bulbs or pipes.

옥내 적재시 천정과 거리를 충분히 띄우고 전구나 배관에 가까이 적재하면 안 된다.

5. Do not store materials close to passages or doorways because they may become obstacles to carrying cargos, staff's passing or fire fighting activities.

통로나 출입구 근처에는 물건 운반이나 통행 및 소화 작업에 지장을 주기 때문에 물건을 적재하지 말아야 한다.

6. When loading cargos on any carriage device, the stored weight shall be kept within the allowable safety limit of the device.

운반용구에 물건을 적재시 안전하중을 초과해서는 안 된다.

7. No matter how short the distance is, fasten the carrying object tightly in order not to be thrust or fall down.

물건을 적재후 운반시 가까운 거리라도 밀리거나 넘어지지 않게 견고히 매어야 한다.

8. While storing materials, store heavier and larger objects at the lower part while lighter and smaller ones to the upper part.

적재시 큰 물건과 무거운 물건을 밑에 두고 가볍고 작은 것은 위에 둔다. 